

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi közbeszerzési terve**

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. Árbeszerzés</b>						
1.	Villamos energia beszerzése 2025.	Közvilágítási célú és egyéb célú villamos energia tervezett fogyasztás a szerződéses (2025.) időszakban: 874 881 kWh	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti, hirdetményrel induló, nyílt eljárás	2024. második negyedév	2025. január 1.- 2025. december 31.

II. Építési beruházás						
1.	<b>Tiszaújváros, gyűjtőút építése</b>	<p>1./ Út- és járdaépítés          útépítés hossza: 99,04 méter,          útburkolat szélessége: elvi minimális szélesség: 7,00 méter,          útburkolat felülete: 884,04 m<sup>2</sup>,          járdaburkolat az út bal oldalán, szélesség: 1,50 méter,          közúti jelzőtáblák beépítése 9 db,          festett burkolati jelek létesítése: 6,16 m<sup>2</sup></p> <p>2./ Csapadékcsatornázás, vízvezetés (DN200 – DN250 - DN315 KG csatornacső + torkolati műtárgy)          DN315 csatornacső: 22,90 méter,          DN250 csatornacső: 43,00 méter,          DN200 csatornacső: 44,50 méter,          ø100 egy. tisztító akna: 4 db,          0,50x0,50 m monolit víznyelő akna: 6 db,          bekötő műtárgy: 1 db.</p> <p>3./ Közvilágítás, elektromos hálózat          közvilágítási földkábel hossza: 113,50 méter,          HKT 76/90/4 9 m-es oszlop + HOV2 alapvasalat zártanyával (T1 – T4): 4 db,          Tweet S1-X1 2BLSB12 550 mA 43W világítótest: 4 db</p>	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti, hirdetményel induló, nyílt eljárás	2024. első negyedév	2024. harmadik negyedév

2.	Városháza energetikai korszerűsítése	<p><b><u>Lapos tető és árkádfödém szigetelés:</u></b> Lapos tető szerkezeten 1.318,37 m<sup>2</sup> 25 cm-es AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez szigetelés kialakítása, 247,1 nm Rockwool Deltarock 20 cm-es árkád födém hőszigetelés elhelyezése.</p> <p><b><u>Akadálymentesítés:</u></b> Akadálymentes parkolótól 1 db akadálymentes rámpa kialakítása, valamint 1 db akadálymentes WC építése.</p> <p><b><u>Zsalúzia szerelés:</u></b> 138 db elektromos működtetésű, távvezérelt Z profilú zsalúzia felszerelése.</p> <p><b><u>Belső világítás korszerűsítés:</u></b> 336 db fénycsőes lámpatest cseréje ledes lámpatestre, világítás méretezés alapján.</p> <p><b><u>Napelemes rendszer telepítése:</u></b> 100 db 540 Wp-os napelem szerelése 100 db K2 tartószerkezetre, 1 db Fronius Symo GEN24 10 kWp-os Wlan 3 fázisú hibrid inverter és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M 3 fázisú inverter alkalmazásával.</p> <p><b><u>Villámvédelem létesítése:</u></b> A villámvédelmi tervben meghatározott műszaki tartalom vonatkozik rá, a napelemes telepítéssel érintett tetőkre villámvédelem kialakítása szükséges.</p>	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti, hirdetményel induló, nyílt eljárás	2024. második negyedév	2024. negyedik negyedév
----	--------------------------------------	---	-------------------	---	------------------------	-------------------------

III. Szolgáltatás-megrendelés						
1.	<b>Hetilap gyártása és leszállítása Tiszaújvárosba</b>	A Tiszaújvárosi Krónika elnevezésű, hetente 8100 példányban megjelenő sajtótermék nyomtatása és Tiszaújvárosba történő leszállítása. A sajtótermék 2025-ben előreláthatólag 34 alkalommal 12 oldalon, 12 alkalommal 16 oldalon és 4 alkalommal 24 oldalon jelenik meg. Megrendelő 2025-ben 50 lapszám megrendelésére vállal kötelezettséget, illetve jogosult, de nem köteles további 2 lapszámot megrendelni.	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló, nyílt eljárás	2024. harmadik negyedév	2025. január 1. – 2025. december 31.
IV. Építési koncesszió						
	<b>Eljárás megindítása nem tervezett.</b>					
V. Szolgáltatási koncesszió						
	<b>Eljárás megindítása nem tervezett.</b>					