

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi módosított közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árbeszerzés						
1.	Villamos energia beszerzése 2025.	Közvilágítási célú és egyéb célú villamos energia tervezett fogyasztás a szerződéses (2025.) időszakban: 874 881 kWh	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti, hirdetményrel induló, nyílt eljárás	2024. második negyedév	2025. január 1.- 2025. december 31.

II. Építési beruházás						
1.	Tiszaújváros, gyűjtőút építése	<p>1./ Út- és járdaépítés útépítés hossza: 99,04 méter, útburkolat szélessége: elvi minimális szélesség: 7,00 méter, útburkolat felülete: 884,04 m², járdaburkolat az út bal oldalán, szélesség: 1,50 méter, közúti jelzőtáblák beépítése 9 db, festett burkolati jelek létesítése: 6,16 m²</p> <p>2./ Csapadékcsatornázás, vízvezetés (DN200 – DN250 - DN315 KG csatornacső + torkolati műtárgy) DN315 csatornacső: 22,90 méter, DN250 csatornacső: 43,00 méter, DN200 csatornacső: 44,50 méter, ø100 egy. tisztító akna: 4 db, 0,50x0,50 m monolit víznyelő akna: 6 db, bekötő műtárgy: 1 db.</p> <p>3./ Közvilágítás, elektromos hálózat közvilágítási földkábel hossza: 113,50 méter, HKT 76/90/4 9 m-es oszlop + HOV2 alapvasalat zártanyával (T1 – T4): 4 db, Tweet S1-X1 2BLSB12 550 mA 43W világítótest: 4 db</p>	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló, nyílt eljárás	2024. első negyedév	2024. harmadik negyedév

2.	Városháza energetikai korszerűsítése	<p><u>Lapos tető és árkádfödém szigetelés:</u> Lapos tető szerkezeten 1.318,37 m² 25 cm-es AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez szigetelés kialakítása, 247,1 nm Rockwool Deltarock 20 cm-es árkád födém hőszigetelés elhelyezése.</p> <p><u>Akadálymentesítés:</u> Akadálymentes parkolótól 1 db akadálymentes rámpa kialakítása, valamint 1 db akadálymentes WC építése.</p> <p><u>Zsalúzia szerelés:</u> 138 db elektromos működtetésű, távvezérelt Z profilú zsalúzia felszerelése.</p> <p><u>Belső világítás korszerűsítés:</u> 336 db fénycsőes lámpatest cseréje ledes lámpatestre, világítás méretezés alapján.</p> <p><u>Napelemes rendszer telepítése:</u> 100 db 540 Wp-os napelem szerelése 100 db K2 tartószerkezetre, 1 db Fronius Symo GEN24 10 kWp-os Wlan 3 fázisú hibrid inverter és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M 3 fázisú inverter alkalmazásával.</p> <p><u>Villámvédelem létesítése:</u> A villámvédelmi tervben meghatározott műszaki tartalom vonatkozik rá, a napelemes telepítéssel érintett tetőkre villámvédelem kialakítása szükséges.</p>	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló, nyílt eljárás	2024. második negyedév	2025. második negyedév
----	--------------------------------------	---	---------------------	--	------------------------	------------------------

III. Szolgáltatás-megrendelés						
1.	Hetilap gyártása és le- szállítása Tiszaújvárosba	A Tiszaújvárosi Krónika elnevezésű, hetente 8100 példányban megjelenő sajtótermék nyomtatása és Tiszaújvárosba történő leszállítása. A sajtótermék 2025-ben előreláthatólag 36 alkalommal 12 oldalon, 12 alkalommal 16 oldalon és 2 alkalommal 24 oldalon jelenik meg. Megrendelő 2025-ben 50 lapszám megrendelésére vállal kötelezettséget, illetve jogosult, de nem köteles további 2 lapszámot megrendelni.	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló, nyílt eljárás	2024. negyedik negyedév	2025. január 1. – 2025. december 31.
IV. Építési koncesszió						
	Eljárás megindítása nem tervezett.					
V. Szolgáltatási koncesszió						
	Eljárás megindítása nem tervezett.					